

## 施工要領書

### \_\_b: 芯ずれログ耐力壁の場合

W-000	
ログ耐力壁	

#### 1. 床天井解体 (一部)

##### 解説

梁が見えるように壁面も解体



#### 5. ログ積み

##### 解説

木ダボを介してログ材を積む  
長ビスも可



#### 2. 既存部補強

##### 解説

ログ壁に力が伝わるよう2階床裏・梁部補強



#### 6. 柱へビス打ち

##### 解説

各段斜め打ち



#### 3. 基礎打設

##### 解説

既存基礎と一体化するよう新規基礎設置



#### 7. 壁頭接合

##### 解説

最上段ログと既存梁を連結



#### 4. 新規土台・柱アンカー設置

##### 解説

土台・柱建て方の後、HDアンカーを留め付ける



#### 8. 完成

##### 解説

床・天井を修復して完成

